

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

O presente memorial descritivo tem como objetivo descrever as especificidades e detalhes de execução da cobertura frontal a Unidade Básica de Santa Terezinha do Progresso. Este memorial tem função de complementar projeto e orçamento apresentado.

### **1.0 – Serviços Iniciais**

A placa deverá ser executada em chapa galvanizada, informando o valor investido pela municipalidade, órgão financiador, prazo para execução e empresa executora.

### **2.0 – Infraestrutura**

Será executada a fundação superficial do tipo bloco, para suporte da estrutura de cobertura que será instalada na parte frontal da Unidade Básica de Saúde. Deverá ser utilizado concreto com resistência mínima à compressão de 20 MPa e armação com ferro Ø 6.3 mm de bitola mínima.

Deverá ser inserido chumbador metálico na superfície do bloco de fundação com o objetivo de fixar posteriormente a estrutura que irá sustentar a cobertura.

### **3.0 – Supraestrutura**

A supraestrutura será composta por dois pilares metálicos tipo tubo quadrado de 120x120 mm com parede de espessura igual ou superior à 3mm. Estes pilares deverão receber proteção contra corrosão do tipo fundo protetor para recebimento de pintura, esmalte à base d'água.

### **4.0 – Cobertura**

Será executada cobertura metálica na parte frontal da Unidade Básica de Saúde. Essa estrutura será composta por perfis "U", com dimensões de 40x70x40x2,00mm, soldados e fixados à estrutura existente por meio de parafusos chumbador PBA com porca e arruela 3/8"x2.3/4".

As telhas para cobertura dessa estrutura, serão em perfil metálico aluzinco na espessura 0,5mm, inclusive, fechamento desta estrutura será com as mesmas telhas, na altura de 1,00m em todo o seu perímetro.

**Obs:** Para realização dos pagamentos referentes as obras realizadas, será realizada medição, podendo haver distinção no valor final de pagamento.

Santa Terezinha do Progresso, 10 de abril de 2018.

---

Gerson César Albrecht  
Engenheiro Civil  
CREA/SC: 133.342-1