

PROJETO: Cobertura Frontal UBS						
LOCALIZAÇÃO: UBS Santa Terezinha do Progresso				CARACTERÍSTICAS: Execução de cobertura metálica na frente da UBS de Santa Terezinha do Progresso.		
DATA BASE DE CUSTO - SINAPI FEVEREIRO 2018				25%		
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	CUSTO TOTAL SERVIÇO
1.0		Serviços iniciais				
1.1	74209/001	ART/Placa de Obra	m²	1,50	391,46	587,19
		Total do item 1.0 .....				587,19
2.0		Infraestrutura				
2.1	95957	Concreto armado para fundação (bloco)	m³	0,19	2.318,90	440,59
2.2	73855/001	Chumbador de aço para fixação de pilar	und	2,00	1.011,30	2.022,60
		Total do item 2.0 .....				2.463,19
3.0		Supraestrutura				
3.1	73970/002	Pilares metálicos 12x12 e=3,0mm	kg	77,35	8,33	644,33
3.2	73794/001	Pintura protetora para pilares metálicos	m²	3,36	38,63	129,80
		Total do item 3.0 .....				774,13
4.0		Cobertura				
4.1	94231	Algeroz	m	37,50	36,38	1.364,25
4.2	94228	Calha	m	32,50	67,54	2.195,05
4.3	72110	Estrutura metálica	m²	84,75	78,61	6.662,20
4.4	94213	Telhas metálicas e=0,5mm	m²	124,95	48,39	6.046,33
4.5	73794/001	Pintura protetora estrutura metálica	m²	84,75	38,63	3.273,89
		Total do item 4.0 .....				19.541,72
VALOR TOTAL R\$				23.366,23		
DATA: Abril/2018	RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:		MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SC:			
	GERSON CÉSAR ALBRECHT CREA/SC: 133.342-1		DERLI FURTADO PREFEITO MUNICIPAL			