

COMPOSIÇÃO 01						
ITEM	SINAPI	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	TOTAL
1	88309	R\$ 26,46	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 22,73	1,1229	H	R\$ 29,71
2	88316	R\$ 18,42	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 1,4400000 18,05	1,1229	H	R\$ 20,68
3	4102	R\$ 62,40	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 2,00 M	0,3846	UN	R\$ 24,00
4	10928	R\$ 16,20	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	1,9231	M2	R\$ 31,15
5	43130	R\$ 30,00	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM	0,0586	KG	R\$ 1,76
6	4460	R\$ 12,24	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	2,2	M	R\$ 26,93
7	4417	R\$ 9,43	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	0,088	M	R\$ 0,83
8	94974	R\$ 467,43	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	0,0145	M3	R\$ 6,78
TOTAL DO ITEM.....						R\$ 141,84

SINAPI 09/2022

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, 07 de outubro de 2022.